



**PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
DINAS PEKERJAAN UMUM**

Jl. Ruhui Rahayu I Telp. (0542) 874084

**KEGIATAN
PEMBANGUNAN JALAN**

PEKERJAAN

**PEMBANGUNAN JEMBATAN PERUMAHAN ATAS AIR
BALIKPAPAN BARAT (TAHAP V)**

**DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA
(BILL OF QUANTITY)**

TAHUN ANGGARAN 2009

RENCANA ANGGARAN BIAYA

Kegiatan : PEMBANGUNAN JALAN
Pekerjaan : PEMBANGUNAN JEMBATAN PERUMAHAN ATAS AIR BALIKPAPAN BARAT (TAHAP V)
Lokasi : MARGASARI, BALIKPAPAN BARAT
Tahun Anggaran : 2009

NO. RAB	URAIAN	JUMLAH HARGA	
		BOBOT %	JUMLAH (Rp)
BAB I BAB II BAB III BAB V BAB VII	PEKERJAAN PERSIAPAN PEKERJAAN DRAINASE PEKERJAAN TANAH PEKERJAAN PERKERASAN BERBUTIR PEKERJAAN STRUKTUR		
(A) (B) (C) (D)	JUMLAH PPn (10 %) (10 % x A) JUMLAH (A + B) DIBULATKAN		
TERBILANG :			

Balikpapan, 20.....

Penawar

CV/PT.....

Materai Rp 6000

Nama Jelas dan Tanda Tangan
Jabatan

Kegiatan : PEMBANGUNAN JALAN
Pekerjaan : PEMBANGUNAN JEMBATAN PERUMAHAN ATAS AIR BALIKPAPAN BARAT (TAHAP V)
Lokasi : MARGASARI, BALIKPAPAN BARAT
Tahun Anggaran : 2009

Nomor	Uraian	Satuan	Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
BAB I 1.2	PEKERJAAN PERSIAPAN Mobilisasi	LS	1.00		
Jumlah Harga Pekerjaan (di pindah ke Rekapitulasi Biaya)				Sub Total	
BAB II 2.07 SPL	PEKERJAAN DRAINASE Pipa PVC Under drain Ø 2,5" (Cucuran Air)	M'	96.00		
2.1	Galian untuk Selokan, Drainase dan Saluran Air	M3	85.50		
2.2	Pasangan Batu dengan Mortar	M3	37.50		
Jumlah Harga Pekerjaan (di pindah ke Rekapitulasi Biaya)				Sub Total	
BAB III 3.2(3)	PEKERJAAN TANAH Timbunan Biasa	M3	42.02		
Jumlah Harga Pekerjaan (di pindah ke Rekapitulasi Biaya)				Sub Total	
BAB V 5.1(2)	PEKERJAAN PERKERASAN BERBUTIR Lapis Pondasi Agregat Kelas B	M3	10.00		
Jumlah Harga Pekerjaan (di pindah ke Rekapitulasi Biaya)				Sub Total	
BAB VII 7.1(1) SPL	PEKERJAAN STRUKTUR Beton K-300 : Balok Tumpuan B.Atas;Poer;Gelagar;Slab; Lisplank;T.Sandaran;T.Lampu Pelantar	M3	633.80		
7.1(1)a SPL	Perancah, Begisting untuk Beton Struktur	M2	2,960.75		
7.1(6)	Beton K-175 : Trotoar	M3	68.02		
7.1(7)	Beton B-0 :	M3	33.54		
7.3 (1)	Baja Tulangan U-24	Kg	76,680.28		
7.6(9) SPL	Pengadaan Tiang Pancang Mini Pile □ 30 x 30 Cm	M'	4,092.00		
7.6(14) SPL	Pemancangan Tiang Pancang Mini Pile □ 30 x 30 Cm	M'	4,092.00		
7.10(1) SPL	Pipa Sandaran / Railing dia.2" Galvanized	M'	960.00		
7.10(2) SPL	Pipa Utilitas PVC dia.4"	M'	480.00		
7.10(5) SPL	Baja Siku 50x50x5 Trotoar	M'	493.80		
7.10(6) SPL	Baja Siku 70x70*7 Expantion Joint Galvanized	M'	70.00		
7.10(7) SPL	Rubber Elastomer (20x20x6 Cm)	Bh	36.00		
7.15(1)a SPL	Lampu Pelantar Beton	Unit	44.00		
7.15(3) SPL	Photo Cell (1 buah photo cell untuk 5 unit lampu)	Bh	9.00		
7.15(4)a SPL	Kabel NYM 2x4 mm (dibawah Lt.Pelantar)	M'	1,054.00		
Jumlah Harga Pekerjaan (di pindah ke Rekapitulasi Biaya)				Sub Total	
(A)	JUMLAH				
(B)	PPn (10 %) (10 % x A)				
(C)	JUMLAH (A + B)				
(D)	DIBULATKAN				

Item Pembayaran : 1.2
 Jenis Pekerjaan : Mobilsasi
 Kegiatan : Pembangunan Jalan
 Pekerjaan : Pembangunan Jembatan Perumahan Atas Air Balikpapan Barat (Tahap V)
 Tahun : Anggaran 2009

NO	URAIAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
A	PERALATAN Periksa lembar 1.2 - 2	LS	1.00		
B	FASILITAS KONTRAKTOR (SEWA) Direksi Keet, gudang, dll	LS	1.00		
	JUMLAH				

Catatan :

Jumlah yang tercantum pada masing-masing item mobilsasias sudah termasuk over head dan laba serta seluruh pajak dan bea (kecuali PPN) dan pengeluaran lainnya

Item Pembayaran : 1.2
 Jenis Pekerjaan : Mobilsasi
 Kegiatan : Pembangunan Jembatan Perumahan Atas Air Balikpapan Barat (Tahap V)
 Pekerjaan : DED (Review Design)
 Tahun : Anggaran 2009

NO.	JENIS ALAT	KODE	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.,00)	JUMLAH HARGA (Rp.,00)
1	Crane 10 - 15 TON	E 07	Unit	2		
2	LCT	E 08b	Unit	2		
3	Pile Driver	E 30	Unit	1		
4	Ponton	E 50	Unit	2		
5	Wheel Loader	E 15	Unit	1		
6	Motor Grader	E 13	Unit	1		
7	Pneumatic Tyre Roller	E 18	Unit	1		
8	Vibratory Roller	E 19	Unit	1		
9	Pengaduk Beton 0,25 M3/12 HP	E06	Unit	4		
	JUMLAH					