

**FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN**

KEGIATAN : Pembangunan Jalan
 PEKERJAAN : Pembangunan Jembatan Perumahan Atas Air Balikpapan Barat (Tahap V-2009)
 PROVINSI : KALIMANTAN TIMUR
 ITEM PEMBAYARAN NO. : 7.10 (5) SPL
 JENIS PEKERJAAN : Baja Siku 50x50x5 Trotoar
 SATUAN PEMBAYARAN : M'

NO.	KOMPONEN	SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	<u>TENAGA</u>				
1.	Pekerja (L01)	jam	0.4123		
2.	Tukang (L02)	jam	0.2986		
3.	Mandor (L03)	jam	0.4692		
JUMLAH HARGA TENAGA					
B.	<u>BAHAN</u>				
1	Baja Siku 50x50x5 Trotoar	m'	1.0000		
JUMLAH HARGA BAHAN					
C.	<u>PERALATAN</u>				
1.	Welder Transformer	jam	0.1422		
2.	Crane 25 ton	jam	0.0128		
3.	Alat Bantu	Ls	1.0000		
JUMLAH HARGA PERALATAN					
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)				
E.	OVERHEAD & PROFIT 10.0 % x D				
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)				

Harga Satuan Pekerjaan

Rp.